



**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI  
JUDEȚUL SUCEAVA**

**Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177**

**e-mail: [poiana\\_stampeii@yahoo.com](mailto:poiana_stampeii@yahoo.com)**

**[www.poianastampeii.ro](http://www.poianastampeii.ro)**



**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.08.2023, în cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”**

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară

Analizând :

- Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 6.10.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului .
- Referatul de aprobare al primarului comunei Poiana Stampei- domnul ing. Mezdrea Viluț, înregistrat la nr. 7796 din 2.10.2023;
- Raportul de specialitate înregistrat la nr. 7804 din 2.10.2023;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si turism, înregistrat sub nr. 8018 din 9.10.2023.

Ținând cont de prevederile:

- art. 44, alin. 1 și alin. 4, art. 45 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 6 alin. 3 și art. 30 alin.1 litera „c” din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- O.U.G nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. d), art. 139, alin.2, art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. – Se aprobă Nota de constatare încheiată în data de 25.07.2023, referitoare la obiectivul de investiție „Modernizare drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava”,**



**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI  
JUDEȚUL SUCEAVA**

**Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177**

**e-mail: [poiana\\_stampej@yahoo.com](mailto:poiana_stampej@yahoo.com)**

**[www.poianastampej.ro](http://www.poianastampej.ro)**



aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** – Se aprobă Memoriul justificativ privind emiterea Dispoziției de șantier nr. 1 la lucrarea „Modernizare drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava”, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** - Se aprobă Dispoziția de șantier nr. 1 din 21.08.2023 întocmită în cadrul obiectivului de investiție „Modernizare drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava”, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** - Se aprobă Centralizatorul Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.08.2023, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** – Se aprobă Indicatorii tehnici specifici categoriilor de investiții prevăzute la art. 4, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021- declarați de către proiectant în urma Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.08.2023, prevăzuți în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** – Se aprobă Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici rezultați în urma Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.08.2023, prevăzuți în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 7.** Primarul comunei Poiana Stampei, prin compartimentul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar secretarul general al comunei o va aduce la cunoștință publică și a celor interesați și o va înainta Instituției Prefectului-Județul Suceava, în termenul prevăzut de lege, pentru control și legalitate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Vladimir POPESCU**

**CONTRASEMNEAZA,  
Secretarul general al comunei,  
Alina IVAN**

**NOTA DE CONSTATARE****Incheiata azi 25.07.2023 la Poiana Stampei**

Pentru prezenta investiție s-a întocmit și predat Proiectul Tehnic nr.3/2023. Documentația a respectat, conform cerințelor din fișa de date și a caietului de sarcini de la achiziție, atât soluția propusă cât și indicatorii tehnico economici aprobați la DALI.

După cantitatea de precipitații căzută în luna iulie și culminând cu calamitatea din 20.07.2023, o comisie formată din reprezentanți ai Beneficiarului, Constructorului, Dirigintelui de șantier și Proiectantului a constatat situația de fapt din teren care se prezintă după cum urmează:

**Drum DC 85**

- având în vedere ca precipitațiile și calamitatea a intervenit în timpul execuției lucrărilor s-a putut observa că argila din patul drumului înmuiată nu s-a putut compacta ( imposibilitate de compactare ) iar scurgerea apelor conform soluției din proiect nu se mai poate executa, se propune reproiectarea variantei de scurgere a apelor.
- pentru a optimiza costurile se constată că nu este necesară a se face accese pe proprietăți cu destinație de pasune.

**Drum Praleți:**

- s-au observat izvoare active în versanți care alimentează argila din patul drumului și care au făcut-o de consistență plastic moale, cu imposibilitate de compactare;
- pentru a optimiza costurile se propune reanalizarea zidurilor de sprijin și a santurilor de deviere a apelor de pe versanți.


Având în vedere cele prezentate mai sus, în urma consultării implicați, Beneficiar, Diriginte de șantier și Constructor au solicitat Proiectantului găsirea unei soluții de continuare a lucrărilor ținându-se cont că bugetul proiectului nu poate fi suplimentat, având mai multe investiții în curs de derulare.

În aceste condiții, soluția este optimizarea proiectului respectând condițiile impuse de expertiza tehnică și încadrarea în bugetul existent.

Primar  
Ing Mezdrea Vilut

Diriginte de șantier  
Ing Slavita Alexandru

Constructor  
Amicii Building SRL



**Memoriu Justificativ privind emiterea dispoziției de santier nr 1 la lucrarea  
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUD SUCEAVA**

**Situatia existenta**

Lucrarea a demarat in primavara anului 2023, dupa finalizarea proiectului tehnic. Proiectul a fost elaborat in conformitate cu DALI ul aprobat si cu oferta depusa . Dupa demararea lucrarilor, ploile din lunile iunie si iulie ( culminand cu cea din 20 iulie 2023), au schimbat in mare parte configuratia terenului pe drumul comunal Pralenii si au inmuiat excesiv patul drumului pe DC 85.

Mai precis, pe drumul comunal Pralenii sapaturile, la zona unde se va devia traseul drumului, au avut un ritm bun de executie, fiind realizata decopertarea, sapatura pt conformarea platformei drumului, inclusiv s a asternut piatra sparta pe zona sapata pentru ameliorarea circulatiei vehiculelor grele, care transporta materialul sapat si aduc betonul pentru fundatiile adancite de parapet. Cantitatea de precipitatii cazuta si declivitatea mare a versantului au facut ca in unele locuri taluzele sapaturilor sa se prabuseasca peste zona sapata, iar argila din versant s a inmuiat excesiv devenind plastic moale. Forma framantata a versantului a facut ca o mare cantitate de apa sa se infiltreze in pamant si astfel s au activat izvoare in versant care alimentau suplimentar si continuu patul drumului.

S a dispus indepartarea materialului moale si realizarea de santuri deschise care sa taie capilaritatea inspre patul drumului si sa dreneze apa din versanti. Indepartarea materialului moale si celelalte sapaturi tehnologice pe de o parte au fost costisitoare iar pe de alta parte au modificat cotele de fundare.

Drumul comunal DC 85 era atacat doar pe cateva sute de metri ( la data de 20 iulie 2023) si aluviunile aduse de ape au colmatat santurile si au stagnat pe partea carosabila. Si aici, la reluarea sapaturilor, parte din zestrea drumului ( pe care s a contat la proiectare) nu s a mai compactat la cilindrare. Pe foarte multe sectoare lucrul a fost similar si in casete de extindere a platformei.

Prin Nota de Constatare intocmita de catre reprezentanti ai Beneficiarului, Executantului si Dirigintelui de santier s a cerut continuarea lucrarilor in limitele bugetului aprobat.

La studiul Devizului General ( intocmit la DALI) sumele aferente capitolului 5.3 " Cheltuieli Diverse si Neprevazute" suma inregistrata a fost foarte mica.

In aceste conditii solutia a fost reproiectata PT ului in sensul optimizarii acestuia.

## **Solutii propuse**

### **Pe DC Praleni:**

- Se renunta la zidurile din amonte de drum si panta taluzelor se scade inspre 2:3 pentru asigurarea stabilitatii acestora;
- Se infiinteaza drenuri de acostament si drenuri transversale drumului pentru ca apele de infiltratie sa fie colectate ori in drenul de fund de sant ori sa fie indepartate pe versant in aval de drum;
- Se reconsidera dimensiunile zidurilor astfel incat acestea sa fie incastrate in teren bun de fundare dar sa se mentina cota proiectata a liniei rosii;
- Se reanalizeaza pozitile de aplicabilitate a dispozitivelor de scurgere si tipul acestora astfel incat sa se colecteze apele de suprafata si sa se evite eroziunile;

### **DC 85**

- Se indeparteaza stratul moale de la suprafata, pe zonele cu probleme, si se inlocuieste cu un strat de piatra sparta sort 0-63 ( adancimea de sapare pentru inlocuire este 30-50 cm)
- Se optimizeaza dispozitivele de scurgere a apelor in sensul reducerii volumului de sapatura, agregate sub stratul de beton si evident volumul de beton. Toate acestea vor fi in corelare cu configuratia terenului natural ( taluze), bazinele de colectare a apelor din precipitatii si declivitatea longitudinala a drumului;
- Se renunta la santurile de pamant;

### **Podete pe DC 85**

In DALI, transversal drumului, s au prevazut podete tubulare  $\phi 800$ , casetate P2, C3 si D3. Datorita dimensiunilor mari ale casetelor C3, si relativ mari la P2, a diferentel de nivel dintre cota proiectata a drumului si cota terenului natural si a posibilitatilor de evacuare a apelor in aval de podet, amplasarea casetelor ar fi presupus fie realizarea unor cocoase in drum, fie ingroparea acestora in pamant si doar o parte a sectiunii acestora ar fi lucrat hidraulic.

Solutia propusa pentru proiectare a fost inlocuirea C3 cu podet tubular  $\phi 1000$  iar pentru P2 cu podete tubulare  $\phi 1200$ , concomitent cu amenajarea scurgerii in aval pe lungimi de min 10 m. Lungimea tuturor podetelor transversale drumurilor va fi de min 10 m, astfel incat sa se poata amenaja elementele geometrice ale drumului, racordarea cu taluzele si cu canalele de evacuare. De asemenea s a crescut panta tuburilor podetelor la min 2% pentru o evacuare mai buna a apei prin tub.

Dimensiunea tuburilor asigura si posibilitati de curatare a acestora, lucru necesar cel putin de 2 ori pe an ( primavara si toamna).

Tot in scopul eficientizarii investitiei santurile au fost astfel amenajate incat sa se elimine tuburile  $\phi 300$  de la accesele laterale la fanate/ pasuni si accesul se fie racordat fie direct la cota

platformei (daca nu sunt santuri in zona) fie accesul sa se faca peste rigola de acostament.  
Pentru drumurile laterale s-au mentinut podetele  $\phi 600$ .

La solicitarea Beneficiarului podetul D3 se ridica suplimentar fata de cota propusa in proiectul initial, pentru a reduce declivitatea longitudinala dupa podet (dupa pichetul P 91) si a facilita circulatia auto pe perioada iernii.

Pe DC Pralenii sectiunea podetelor se mentine conform proiectului initial.

Prin optimizarile propuse se doreste reducerea la minim a lucrarilor suplimentare care au fost necesare a se executa si incadrarea, pe cat posibil in valoarea ofertata.

Optimizarile nu au vizat structura rutiera propusa in DALI si elementele de siguranta circulatiei

Ing Ovidiu Gavruta





**Asocierea**  
**AMICII BUILDING S.R.L.**  
**SELCON S.R.L.**

**Modernizare drumuri comunale in comuna**  
**Polana Stampei, Jud. Suceava**

|                                                                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la:<br>SELCON S.R.L.                                                            | Tel / Fax: 0753 824 649<br>e-mail: <a href="mailto:ovidiugavrilg@yahoo.com">ovidiugavrilg@yahoo.com</a>                  |
| În atenția:<br><br>AMICII BUILDING S.R.L – lider al asocierii                      | Tel / Fax: 0740158884<br>e-mail: <a href="mailto:office@amiciiibuilding.ro">office@amiciiibuilding.ro</a>                |
| Spre știință: UAT POIANA STAMPEI                                                   | Tel: 0230 575177<br>Fax: 0230 575177<br>e-mail: <a href="mailto:poiana_stampeii@yahoo.com">poiana_stampeii@yahoo.com</a> |
| Spre știință: Dirigințe de santier - Slavita Alexandru - inginer                   | Tel:<br>fax: -<br>e-mail: <a href="mailto:alexandruslavita@yahoo.com">alexandruslavita@yahoo.com</a>                     |
| Investiția: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA |                                                                                                                          |
| Subiect: DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR.1                                                | 21.08.2023                                                                                                               |

**DISPOZIȚIE DE ȘANTIER**  
**NR. 1 / 21.08.2023**

În baza:

- prevederilor art 67 alin.2 din Ordinul nr.839/12.10.2009,
- adresei din partea proiectantului referitoare la modificarea soluției tehnice de execuție a lucrărilor de drumuri,
- notei de constatare de la Primaria Comunei Poiana Stampei către Amicii Building SRL;

prin prezenta se dispun următoarele modificări locale ale soluțiilor tehnice din documentația tehnică – PT al investiției “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA”, cu acordul beneficiarului Comuna Poiana Stampei, jud. Suceava, împreună cu Proiectantul General SELCON SRL și Executantul Amicii Building SRL, după cum urmează:

**Drum comunal DC 85:**

➤ **2.1 SANTURI SI RIGOLE**

**Dispozitive de scurgere a apelor DC 85**

- se optimizează rigolele trapezoidale betonate, prin renunțarea la o parte din ele și restul se adaptează la configurația terenului ;
- se renunță la șanțurile de pământ și se racordează drumul cu terenul natural ;
- se suplimentează cu rigole de acostament toate zonele unde este necesară continuizarea scurgerii apelor, reconfigurându-se dispozitivele de scurgere astfel încât să fie asigurată evacuarea apelor înspre emisari, în corelare cu profilul longitudinal. Toate rigolele se vor racorda la taluzele nou proiectate,

➤ **2.2 PODETE TUBULARE SI PODETE DRUMURI LATERALE**

**Podete DC85**

- Prin optimizarea santurilor se renunta la 15 podete de acces la proprietati, care realizau accesul din DC 85 inspre pasuni si terenuri agricole –fanate. Amenajarea aceselor se va fie prin racorare directa la noile cote ale DC 85 fie peste rigolele de acostament ( functie de situatie). Se modifica astfel numărul total de podete de la 48 la 33, pastrandu-se doar cele transversale drumului DC85 si podetele de la drumurile laterale ;
- Se înlocuiesc podetele P2 cu podete tubulare  $\phi 1200$ , iar podetul C3 cu podet tubular  $\phi 1000$ . Această decizie s-a luat pe baza înălțimii taluzelor ( diferenta dintre cota proiectata si cea a terenului natural) a bazinelor de colectare si a asigurarii evacuării in aval de podete.

➤ **2.3 PODETE CASETATE P2 SI C3**

**Podet dalat P2 si C3**

- Se înlocuiesc podetele P2 si C3 cu tubulare  $\phi 1200$  si  $\phi 1000$  deoarece daca ar fi fost amplasate fie se nastea o cocoasa in drum fie se îngropau elementele prefabricate in pamant

**Drum comunal Praleni:**

➤ **2.1 SANTURI SI RIGOLE**

**Dispozitive de scurgere a apelor**

- se adapteaza rigolele la noua configuratie din teren conform NCS si NR

➤ **2.5 FUNDATIE ADANCITA PARAPET S2 (FAP)**

**FAP L drum Praleni PT**

- se renunță la zidurile (FAP urile) din amonte de drum; iar cele din aval se redimensionează astfel încât să fie încastrate în teren bun de fundare și să respecte cotele proiectate ale drumului;
- zidurile din amonte vor fi înlocuite cu taluze cu panta mai mică de 1:1;
- se prevad drenuri de acostament și drenuri transversale drumului (din piatră spartă) care să conducă apa spre drenurile de fund de șanț si să o elimine din corpul drumului;
- toate umpluturile se fac cu trepte de înfrățire și cilindrate corespunzător astfel încât să se asigure stabilitatea taluzelor;
- se coreleaza cantitatile de materiale de la zidurile de sprijin si lucrarile de consolidare rezultand o nota de renuntare pentru zidurile de sprijin si o nota de comanda suplimentara pentru lucrari de redimensionare a zidurilor din beton armat.

Structura rutieră și elementele de siguranță circulației rămân conform ofertei.

Față de prezenta dispoziție se atașază listele cu cantitățile de lucrări cuprinzând noile cantități de lucrări - notele de comanda suplimentara (NCS) și notele de renunțare (NR).

**Dispoziția va intra în vigoare numai după aprobarea ei de către Beneficiarul lucrării.**



Modificari articole de deviz – antemasuratori pentru partea economica

Ca urmare a modificarilor prezentate mai sus, apar renuntari si suplimentari de cantitati la anumite articole din oferta depusa, dupa cum urmeaza:

**NOTA DE RENUNTARE NR**

➤ **2.1 SANTURI SI RIGOLE**  
**Dispozitive de scurgere a apelor DC85**

| Nr.                        | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitatea |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Rigole trapezoidale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 1                          | DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala-strat de nisip sub beton                                                                                                    | mc     | -106.00    |
| 2                          | CB02A1 - Cofraje pentru rigolele trapezoidale                                                                                                                                                                                                                                  | mp     | -211.00    |
| 3                          | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                                                                                                                   | tona   | -743.50    |
| 4                          | PB11A1 - Turnare beton armat B450 in tabl. placi platelaje coronamente,etc ,manual                                                                                                                                                                                             | mc     | -211.00    |
| 4.1                        | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 - C30/37                                                                                                                                                                                                                        | mc     | -215.22    |
| <b>Santuri de pamant</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 5                          | TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3                                                                                      | 100 mc | -22.00     |
| 6                          | TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare | mc     | -219.00    |
| 7                          | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$                                                                                                                                                                          | tona   | -892.94    |
| 8                          | TSD02C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM                                                                                                      | 100 mc | -22.00     |

➤ **2.2 PODETE TUBULARE SI PODETE DRUMURI LATERALE  
PODETE DC 85**

| Nr.                                          | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitatea |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Accese pe proprietati 15 BUC LA 4.7 M</b> |                                                                                                                                                                                            |        |            |
| 1                                            | TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3  | 100 mc | -0.17      |
| 2                                            | TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$                                                                                        | tona   | -31.72     |
| 3                                            | DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala-strat de balast sub tuburi              | mc     | -16.00     |
| 4                                            | TSD18A1 - Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren usor - umplutura in jurul tuburilor | mc     | -16.00     |
| 5                                            | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$                                                                                       | tona   | -25.60     |
| 6                                            | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                               | tona   | -40.00     |
| 7                                            | ACA15KI-asim3 - Montare tuburi corugate D300                                                                                                                                               | m      | -70.50     |
| 8                                            | 23434 - Tub Corugat 300 / Teava Corugata 300 HDPE SN4 Dext339/Dint 300mm 6m                                                                                                                | ml     | -70.50     |

➤ **2.5 FUNDATIE ADANCITA PARAPET S2 (FAP)  
FAP L Drum Praleni PT**

| Nr.                           | Capitol de lucrari                                                                                                      | U.M. | Cantitatea |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <b>Lucrari de consolidare</b> |                                                                                                                         |      |            |
| 1                             | PB10A1 - Turnare beton armat B250 in elev. infr. de pod pile casete, chesoane fundatii zid sprijin etc. manual - cuneta | mc   | -23.00     |
| 1.1                           | 222111000 - Beton de ciment B250 - C16/20                                                                               | mc   | -23.46     |

➤ **2.3 PODETE CASETATE P2 SI C3**

| Nr.                                           | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitatea |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Podet dalat P2 2 pozitii (14 cadre P2)</b> |                                                                                                                                                                                           |        |            |
| 1                                             | TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 | 100 mc | -0.70      |
| 2                                             | PB09B1 - Turnare beton armat B150 in fund. talpi radiere pompa                                                                                                                            | mc     | -19.00     |
| 2.1                                           | 222111000 - Beton de ciment B250 - C16/20                                                                                                                                                 | mc     | -19.00     |

|                                     |                                                                                                                                                                                           |        |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 3                                   | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                              | tona   | -45.60  |
| 4                                   | PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf                                                                                                | buc    | -18.00  |
| 5                                   | 32434343 - Dala prefabricata T2                                                                                                                                                           | buc    | -4.00   |
| 6                                   | 2611731 - Dala prefabricata P2                                                                                                                                                            | buc    | -14.00  |
| 7                                   | TRA06A50 - Transportul rutier, dist.=50 km - dale prefabricate                                                                                                                            | tona   | -16.00  |
| 8                                   | RPCE31C+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana autocolanta                                                                                  | MP     | -136.00 |
| 8.1                                 | 7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu ardezie                                                                                                                                     | mp     | -149.60 |
| 9                                   | PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane - timpene                                                                              | mp     | -8.00   |
| 10                                  | PB10A1# - Turnare beton armat B300 in elev. infr. de pod pile casetehesoane fundatii zid sprijin etc. manual - cuneta, pinteni si beton de panta                                          | mc     | -5.80   |
| 10.1                                | 222111111 - Beton de ciment B 300 - C20/25                                                                                                                                                | mc     | -5.92   |
| 11                                  | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                              | tona   | -14.00  |
| <b>Podet dalat C3 ( 5 cadre C3)</b> |                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 12                                  | TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 | 100 mc | -1.60   |
| 13                                  | PB09B1 - Turnare beton armat B150 in fund. talpi radiere pompa                                                                                                                            | mc     | -25.60  |
| 13.1                                | 222111000 - Beton de ciment B250 - C16/20                                                                                                                                                 | mc     | -25.60  |
| 14                                  | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                              | tona   | -62.00  |
| 15                                  | PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf                                                                                                | buc    | -7.00   |
| 16                                  | 2611730 - Dale prefabricata C3                                                                                                                                                            | buc    | -5.00   |
| 17                                  | 32434343 - Dala prefabricata T2                                                                                                                                                           | buc    | -2.00   |
| 18                                  | TRA06A50 - Transportul rutier, dist.=50 km - dale prefabricate                                                                                                                            | tona   | -32.00  |
| 19                                  | RPCE31C+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana autocolanta                                                                                  | MP     | -160.00 |
| 19.1                                | 7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu ardezie                                                                                                                                     | mp     | -176.00 |
| 20                                  | PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane - timpene                                                                              | mp     | -10.00  |
| 21                                  | PB10A1# - Turnare beton armat B300 in elev. infr. de pod pile casetehesoane fundatii zid sprijin etc. manual - cuneta, pinteni si beton de panta                                          | mc     | -4.00   |
| 21.1                                | 222111111 - Beton de ciment B 300 - C20/25                                                                                                                                                | mc     | -4.08   |
| 22                                  | TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$                                                                                       | tona   | -10.00  |

**ANTEMASURATOARE NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA NCS**

➤ **2.1 SANTURI SI RIGOLE**

Dispozitive de scurgere a apelor DC 85

| Nr.                         | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitatea |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Rigole de acostament</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 1                           | CB02A1 - Cofraje pentru rigolele de acostament                                                                                                                                                                                                                                 | mp     | 93.00      |
| 2                           | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                                                                                                                   | tona   | 299.50     |
| 3                           | PB11A1 - Turnare beton armat B450 in tabl. placi platelaje coronamente,etc .manual                                                                                                                                                                                             | mc     | 120.00     |
| 3.1                         | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 - C30/37                                                                                                                                                                                                                        | mc     | 122.40     |
| 4                           | TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2                                                                                     | 100 mc | 12.22      |
| 5                           | TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare | mc     | 132.00     |
| 6                           | TRI1AA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate                                                                                                                                                                 | mc     | 132.00     |
| 7                           | TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                                                                                                                                     | tona   | 2,437.20   |
| 8                           | TSD02C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM                                                                                                      | 100 mc | 13.54      |

➤ **2.1 SANTURI SI RIGOLE**

Dispozitive de scurgere a apelor drum Praleni

| Nr.                         | Capitol de lucrari                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitatea |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <b>Rigole triunghiulare</b> |                                                                                                                                                                            |      |            |
| 1                           | CB02A1 - Cofraje pentru rigolele de acostament                                                                                                                             | mp   | 183.80     |
| 2                           | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$                                                                       | tona | 22.10      |
| <b>Rigole trapezoidale</b>  |                                                                                                                                                                            |      |            |
| 3                           | DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala-strat de nisip sub beton | mc   | 45.00      |
| 4                           | CB02A1 - Cofraje pentru rigolele trapezoidale                                                                                                                              | mp   | 346.00     |
| 5                           | PB11A1 - Turnare beton armat B450 in tabl. placi platelaje coronamente,etc .manual                                                                                         | mc   | 11.00      |
| 6                           | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 - C30/37                                                                                                                    | mc   | 11.22      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 7  | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$                                                                                                                                                                           | tona   | 99.45    |
| 8  | TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2                                                                                     | 100 mc | 10.22    |
| 9  | TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare | mc     | 107.00   |
| 10 | TRI1AA01F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate                                                                                                                                                                 | tona   | 107.00   |
| 11 | TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                                                                                                                                     | tona   | 2,032.00 |
| 12 | TSD02C1 - Inprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cv,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM                                                                                                      | 100 mc | 11.29    |

➤ 2.2 PODETE TUBULARE SI PODETE DRUMURI LATERALE  
Podete DC 85

| Nr.                          | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitatea |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Podet DI 1200- 2 buc.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |
| 1                            | TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3                                                                                                               | 100 mc | 1.70       |
| 2                            | TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$                                                                                                                                                                                                     | tona   | 306.00     |
| 3                            | DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala-strat de balast sub tuburi                                                                                                                           | mc     | 7.00       |
| 4                            | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$                                                                                                                                                                                                    | tona   | 16.00      |
| 5                            | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                                                                                                                                            | tona   | 24.00      |
| 6                            | PF05A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi                                                                                                                                                                                                         | mp     | 100.00     |
| 7                            | PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane - timpene                                                                                                                                                                                            | mp     | 80.00      |
| 8                            | PB11A1 - Turnare beton armat B450 in tabl. placi platelaje coronamente,etc .manual                                                                                                                                                                                                                      | mc     | 18.00      |
| 9                            | 2100995222 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 - C25/30                                                                                                                                                                                                                                              | mc     | 17.51      |
| 10                           | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km                                                                                                                                                                                                            | tona   | 42.50      |
| 11                           | CZ0302B1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 MM | kg     | 250.00     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 12                          | PD02A1 - Montare armături pentru beton armat în suprastructura podurilor boltite în arc și parapet                                                                                                                                                                                                      | kg     | 250.00 |
| 13                          | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$                                                                                                                                                                                                  | tona   | 0.25   |
| 14                          | TSD18A1 - Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executata cu pamant provenit din : teren usor - umplutura în jurul tuburilor                                                                                                           | mc     | 14.00  |
| 15                          | ACA15K1-asim1 - Montare tuburi corugate D1200                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 20.00  |
| 15.1                        | 222223333 - Tub PEHD SN8 DI= 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 20.00  |
| <b>Podul DI1000- 1 buc.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 16                          | TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în: pamant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 3                                                                                                            | 100 mc | 0.70   |
| 17                          | TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km. \$                                                                                                                                                                                                   | tona   | 126.00 |
| 18                          | DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală-strat de balast sub tuburi                                                                                                                           | mc     | 3.00   |
| 19                          | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$                                                                                                                                                                                                  | tona   | 7.00   |
| 20                          | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 50 km                                                                                                                                                                                                          | tona   | 12.00  |
| 21                          | PF05A1 - Hidroizolații la lucrări de artă din bitum filerizat aplicată la rece în două straturi                                                                                                                                                                                                         | mp     | 50.00  |
| 22                          | PC02A1 - Cofraje pentru beton elevație și ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafețe plane - tinpane                                                                                                                                                                                            | mp     | 40.00  |
| 23                          | PB11A1 - Turnare beton armat B450 în tabl. plăci platelaje coronamente, etc. manual                                                                                                                                                                                                                     | mc     | 7.00   |
| 24                          | 2100995222 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 - C25/30                                                                                                                                                                                                                                              | mc     | 6.81   |
| 25                          | TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 50 km                                                                                                                                                                                                          | tona   | 18.00  |
| 26                          | CZ0302B1 - Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stalpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 MM | kg     | 200.00 |
| 27                          | PD02A1 - Montare armături pentru beton armat în suprastructura podurilor boltite în arc și parapet                                                                                                                                                                                                      | kg     | 200.00 |
| 28                          | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$                                                                                                                                                                                                  | tona   | 0.20   |
| 29                          | TSD18A1 - Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executata cu pamant provenit din : teren usor - umplutura în jurul tuburilor                                                                                                           | mc     | 6.00   |
| 30                          | ACA15K1-asim - Montare tuburi corugate D1000                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 10.00  |
| 30.1                        | 22222222 - Tub PEHD SN8 DI= 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 10.00  |

**Asocierea  
AMICII BUILDING S.R.L.  
SELCON S.R.L.**

**Modernizare drumuri comunale in comuna  
Poiana Stampei, jud. Suceava**

➤ **2.5 FUNDATIE ADANCITA PARAPET S2 (FAP)  
Fap L drum Praleni**

| <i>Nr.</i>                    | <i>Capitol de lucrari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>U.M.</i> | <i>Cantitatea</i> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Lucrari de consolidare</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |
| <b>1</b>                      | <b>PD02A1 - Montare armaturi pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite in arc si parapet</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>kg</b>   | <b>9,030.00</b>   |
| <b>2</b>                      | <b>CZ0302H1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santler, OB 37 D = 10 - 16 MM</b> | <b>kg</b>   | <b>9,030.00</b>   |
| <b>3</b>                      | <b>TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>tona</b> | <b>14.40</b>      |
| <b>4</b>                      | <b>PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>mp</b>   | <b>376.06</b>     |
| <b>6</b>                      | <b>PB10A1# - Turnare beton armat B300 in elev. infr. de pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin etc. manual - fundatii</b>                                                                                                                                                                                | <b>mc</b>   | <b>21.00</b>      |
| <b>6.1</b>                    | <b>222111111 - Beton de ciment B 300 - C20/25</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>mc</b>   | <b>21.42</b>      |
| <b>7</b>                      | <b>PB11A1 - Turnare beton armat B450 in tabl. placi platelaje coronamente,etc .manual - elevatie</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>mc</b>   | <b>8.00</b>       |
| <b>7.1</b>                    | <b>2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 - C30/37</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>mc</b>   | <b>8.16</b>       |
| <b>8</b>                      | <b>TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km. \$</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>tona</b> | <b>9.15</b>       |

**Proiectant General**                      **SELCON SRL**

**Beneficiar**                                      **Comuna POIANA STAMPEI**

**Executant**                                      **AMICII BUILDING SRL**

**Diriginte de santier**                      **ing. Slavita Alexandru**



BENEFICIAR: COMUNA POIANA STAMPEI, JUD. SUCEAVA  
 OBIECTIV: MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUD. SUCEAVA  
 EXECUTANT: AMICII BUILDING SRL  
 CONTRACT: 3523 DIN 19.04.2023

Centralizatorul DISPOZITIE DE SANTIER nr. 1 din 21.08.2023

| NR. CENTRU DE COST | DESCRIEREA CENTRULUI DE COST                                                                                                                                 | VALOARE CONTRACT [lei] | NOTE DE RUNTARE | NOTA COMANDNA SUPPLEMENTARA | VALOARE CONTRACT ACTUALIZATA [lei] | Executat conform Situatii de lucru nr. 1 la data de 10.07.2023 |       |                                               |         |               |         |              |         | Rest de executat |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|
|                    |                                                                                                                                                              | fara TVA               |                 |                             | fara TVA                           | Anterior [lei]                                                 |       | Situatia de lucru nr. 1 la data de 10.07.2023 |         | Cumulat [lei] |         |              |         | Valoare lei      |         |
|                    |                                                                                                                                                              | Valoare lei            | Valoare lei     | Valoare lei                 | Valoare lei                        | Valoare lei                                                    | %     | Valoare lei                                   | %       | Valoare lei   | %       | Valoare lei  | %       | Valoare lei      | %       |
| 3                  | Costuri pentru proiectare si servicii tehnice                                                                                                                | 100,000.00             | 0.00            | 0.00                        | 100,000.00                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 100,000.00       | 100.00% |
| 3.5                | Proiectare                                                                                                                                                   | 100,000.00             | 0.00            | 0.00                        | 100,000.00                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 100,000.00       | 100.00% |
| 3.5.4              | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor                                                                   | 5,000.00               | 0.00            | 0.00                        | 5,000.00                           | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 5,000.00         | 100.00% |
| 3.5.6              | Proiect tehnic si detalii de executie                                                                                                                        | 95,000.00              | 0.00            | 0.00                        | 95,000.00                          | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 95,000.00        | 100.00% |
| 3.8                | Asistenta tehnica                                                                                                                                            | 20,000.00              | 0.00            | 0.00                        | 20,000.00                          | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 20,000.00        | 100.00% |
| 3.8.1              | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                                                                                  | 20,000.00              | 0.00            | 0.00                        | 20,000.00                          | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 20,000.00        | 100.00% |
| 3.8.1.1            | pe perioada de executia a lucrarilor                                                                                                                         | 17,000.00              | 0.00            | 0.00                        | 17,000.00                          | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 17,000.00        | 100.00% |
| 3.8.1.2            | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stai in Constructii | 3,000.00               | 0.00            | 0.00                        | 3,000.00                           | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   | 3,000.00         | 100.00% |
| 4                  | Chiriasii pentru lucrarile de baza                                                                                                                           | 7,188,987.24           | 328,077.89      | 328,077.89                  | 7,188,987.24                       | 0.00                                                           | 0.00% | 2,588,284.32                                  | 34.90%  | 2,588,284.32  | 34.90%  | 4,879,702.92 | 68.15%  |                  |         |
| 4.1                | Construcii si instalatii                                                                                                                                     | 7,188,987.24           | 328,077.89      | 328,077.89                  | 7,188,987.24                       | 0.00                                                           | 0.00% | 2,588,284.32                                  | 34.90%  | 2,588,284.32  | 34.90%  | 4,879,702.92 | 68.15%  |                  |         |
| 4.1.1              | 2.1 TERASAMENTE + BETONARE SANTURI                                                                                                                           | 2,889,542.18           | 208,425.99      | 164,108.52                  | 2,845,224.71                       | 0.00                                                           | 0.00% | 1,512,579.85                                  | 52.25%  | 184,684.22    | 6.70%   | 1,332,644.86 | 46.12%  |                  |         |
| 4.1.1.1            | Terasamente                                                                                                                                                  |                        |                 |                             |                                    |                                                                |       |                                               |         |               |         |              |         |                  |         |
| 4.1.1.1.1          | 1 Terasamente drum DC85                                                                                                                                      | 184,684.22             | 0.00            | 0.00                        | 184,684.22                         | 0.00                                                           | 0.00% | 184,684.22                                    | 100.00% | 184,684.22    | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.1.1.2          | 2 Terasamente drum PRALENI                                                                                                                                   | 114,253.60             | 0.00            | 0.00                        | 114,253.60                         | 0.00                                                           | 0.00% | 114,253.60                                    | 100.00% | 114,253.60    | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.1.1.3          | 7 Sapaturi - FAP-L drum PRALENI                                                                                                                              | 105,881.75             | 0.00            | 0.00                        | 105,881.75                         | 0.00                                                           | 0.00% | 105,881.75                                    | 100.00% | 105,881.75    | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.1.2            | Terasamente +strat fundatie                                                                                                                                  |                        |                 |                             |                                    |                                                                |       |                                               |         |               |         |              |         |                  |         |
| 4.1.1.2.1          | Terasamente drum DC 85                                                                                                                                       | 585,367.88             | 0.00            | 0.00                        | 585,367.88                         | 0.00                                                           | 0.00% | 585,367.88                                    | 100.00% | 585,367.88    | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.1.2.2          | Drumuri laterale                                                                                                                                             | 32,029.51              | 0.00            | 0.00                        | 32,029.51                          | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 32,029.51    | 100.00% |                  |         |
| 4.1.1.2.3          | Terasamente drum PRALENI                                                                                                                                     | 420,222.71             | 0.00            | 0.00                        | 420,222.71                         | 0.00                                                           | 0.00% | 208,490.11                                    | 49.14%  | 208,490.11    | 49.14%  | 213,732.60   | 50.86%  |                  |         |
| 4.1.1.3            | Terasamente +strat de baza                                                                                                                                   |                        |                 |                             |                                    |                                                                |       |                                               |         |               |         |              |         |                  |         |
| 4.1.1.3.1          | 1 Terasamente drum DC85                                                                                                                                      | 436,856.47             | 0.00            | 0.00                        | 436,856.47                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 436,856.47   | 100.00% |                  |         |
| 4.1.1.3.2          | 2 Terasamente drum PRALENI                                                                                                                                   | 162,422.77             | 0.00            | 0.00                        | 162,422.77                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 162,422.77   | 100.00% |                  |         |
| 4.1.1.4            | Santuri si rigole                                                                                                                                            |                        |                 |                             |                                    |                                                                |       |                                               |         |               |         |              |         |                  |         |
| 4.1.1.4.1          | Dispozitive de scurgere apelor DC 85                                                                                                                         | 380,126.28             | 208,425.99      | 110,006.75                  | 281,707.04                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 281,707.04   | 74.11%  |                  |         |
| 4.1.1.4.2          | Dispozitive de scurgere apelor drum PRALENI                                                                                                                  | 103,747.98             | 0.00            | 54,101.77                   | 157,849.73                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 157,849.73   | 152.16% |                  |         |
| 4.1.1.4.3          | Acostamente DC85                                                                                                                                             | 384,149.03             | 0.00            | 0.00                        | 384,149.03                         | 0.00                                                           | 0.00% | 335,902.28                                    | 87.44%  | 335,902.28    | 87.44%  | 48,246.75    | 12.56%  |                  |         |
| 4.1.2              | 2.2 PODETE TUBULARE SI PODETE DRUMURI LATERALE                                                                                                               | 308,702.67             | 31,236.66       | 77,980.87                   | 352,446.88                         | 0.00                                                           | 0.00% | 256,984.75                                    | 83.78%  | 256,984.75    | 83.78%  | 86,461.93    | 31.46%  |                  |         |
| 4.1.2.1            | 1 Podete DC 85                                                                                                                                               | 166,212.61             | 31,236.66       | 77,980.87                   | 212,566.82                         | 0.00                                                           | 0.00% | 134,975.95                                    | 81.21%  | 134,975.95    | 81.21%  | 77,580.87    | 46.92%  |                  |         |
| 4.1.2.2            | 2 Podete drum PRALENI                                                                                                                                        | 140,489.86             | 0.00            | 0.00                        | 140,489.86                         | 0.00                                                           | 0.00% | 122,008.80                                    | 86.85%  | 122,008.80    | 86.85%  | 18,481.06    | 13.15%  |                  |         |
| 4.1.3              | 2.4 PODET CASETATE P2 SI C3                                                                                                                                  | 73,580.34              | 73,580.34       | 0.00                        | 0.00                               | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.3.1            | 1 Podet de la P2 SI C3                                                                                                                                       | 73,580.34              | 73,580.34       | 0.00                        | 0.00                               | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.4              | 2.4 PODET DALAT D3                                                                                                                                           | 103,983.84             | 0.00            | 0.00                        | 103,983.84                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 103,983.84   | 100.00% |                  |         |
| 4.1.4.1            | 1 Podet dalat D3 DC 85                                                                                                                                       | 103,983.84             | 0.00            | 0.00                        | 103,983.84                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 103,983.84   | 100.00% |                  |         |
| 4.1.5              | 2.5 FUNDATIE ADANCITA PARAPET S2 (FAP)                                                                                                                       | 963,043.97             | 11,854.80       | 82,988.50                   | 1,034,777.57                       | 0.00                                                           | 0.00% | 597,445.98                                    | 62.04%  | 597,445.98    | 62.04%  | 436,731.59   | 45.35%  |                  |         |
| 4.1.5.1            | 1 FAP-L drum PRALENI                                                                                                                                         | 963,043.97             | 11,854.80       | 82,988.50                   | 1,034,777.57                       | 0.00                                                           | 0.00% | 597,445.98                                    | 62.04%  | 597,445.98    | 62.04%  | 436,731.59   | 45.35%  |                  |         |
| 4.1.6              | 2.6 STRUCTURA RUTIERA PE DRUMURI                                                                                                                             | 2,453,413.65           | 0.00            | 0.00                        | 2,453,413.65                       | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 2,453,413.65 | 100.00% |                  |         |
| 4.1.6.1            | 1 Structura rutiera DC 85                                                                                                                                    | 1,870,016.98           | 0.00            | 0.00                        | 1,870,016.98                       | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 1,870,016.98 | 100.00% |                  |         |
| 4.1.6.2            | 2 Structura rutiera drum PRALENI                                                                                                                             | 583,396.68             | 0.00            | 0.00                        | 583,396.68                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 583,396.68   | 100.00% |                  |         |
| 4.1.7              | 2.7 DREN FUNDATIE                                                                                                                                            | 142,273.74             | 0.00            | 0.00                        | 142,273.74                         | 0.00                                                           | 0.00% | 142,273.74                                    | 100.00% | 142,273.74    | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.7.1            | 1 Drenuri FAP-L drum PRALENI                                                                                                                                 | 142,273.74             | 0.00            | 0.00                        | 142,273.74                         | 0.00                                                           | 0.00% | 142,273.74                                    | 100.00% | 142,273.74    | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 4.1.8              | 2.8 SIGURANTA CIRCULATIEI                                                                                                                                    | 256,467.05             | 0.00            | 0.00                        | 256,467.05                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 256,467.05   | 100.00% |                  |         |
| 4.1.8.1            | 2 Siguranta Circulatiei drum PRALENI                                                                                                                         | 187,041.88             | 0.00            | 0.00                        | 187,041.88                         | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 187,041.88   | 100.00% |                  |         |
| 4.1.8.2            | 1 Siguranta circulatiei DC 85                                                                                                                                | 69,425.37              | 0.00            | 0.00                        | 69,425.37                          | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 69,425.37    | 100.00% |                  |         |
| 5                  | Organizarea de santier                                                                                                                                       | 9,564.49               | 0.00            | 0.00                        | 9,564.49                           | 0.00                                                           | 0.00% | 9,564.49                                      | 100.00% | 9,564.49      | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 5.1.1              | 024 Organizare de santier                                                                                                                                    | 9,564.49               | 0.00            | 0.00                        | 9,564.49                           | 0.00                                                           | 0.00% | 9,564.49                                      | 100.00% | 9,564.49      | 100.00% | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
| 5.1.2              | Cheltuieli conexa organizarii santierului                                                                                                                    | 0.00                   | 0.00            | 0.00                        | 0.00                               | 0.00                                                           | 0.00% | 0.00                                          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00         | 0.00%   |                  |         |
|                    | Total valoare 3u) fara TVA                                                                                                                                   | 7,384,844.48           | 328,077.89      | 328,077.89                  | 7,384,844.48                       | 0.00                                                           | 0.00% | 2,518,848.81                                  | 34.26%  | 2,518,848.81  | 34.26%  | 4,835,845.88 | 65.74%  |                  |         |
|                    | Valoare TVA (10%)                                                                                                                                            | 1,397,363.68           | 81,784.80       | 81,784.80                   | 1,397,363.68                       | 0.00                                                           | 0.00% | 478,881.27                                    | 19.01%  | 478,881.27    | 19.01%  | 818,782.18   | 59.01%  |                  |         |
|                    | TOTAL INCLUSIV TVA                                                                                                                                           | 8,782,208.16           | 409,862.69      | 409,862.69                  | 8,782,208.16                       | 0.00                                                           | 0.00% | 3,000,000.00                                  | 34.27%  | 3,000,000.00  | 34.27%  | 5,782,208.16 | 65.73%  |                  |         |



DIRIGINTE DE SANTIER

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
 SLAVITA ALEXANDRU  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 00023416  
 ROMENII / SUBCOMENII

BENEFICIAR: COMUNA POIANA STAMPEI, JUD. SUCEAVA

Data inchiriere: 21.08.2023



**Anexa 4.c\***  
la normele metodologice  
\*aferinta solicitarii de transfer nr/data. 6193

**Indicatori tehnici specifici categoriilor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 - declarati de catre proiectant in urma Dispozitie de Santier Nr. 1 din 21.08.2023**

| Indicatori tehnici specifici                                 | U.M.    | Indicatori propusi prin proiect | Indicatori rezultati prin DS1 - 21.08.2023 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Lungime drum - terasamente                                   | m.      | 3450                            | 3450                                       |
| Lungime drum - strat fundatie                                | m.      | 3450                            | 3450                                       |
| Lungime drum - strat de baza                                 | m.      | 3450                            | 3450                                       |
| Lungime drum - imbracaminte rutiera                          | m.      | 3450                            | 3450                                       |
| Latime parte carosabila                                      | m.      | 5                               | 5                                          |
| Sancturi/rigole                                              | mp.     | 7000                            | 4289                                       |
| Trotuare                                                     | m.      | 0                               | 0                                          |
| Lucrari de consolidare ziduri de sprijin                     | m.      | 720                             | 420                                        |
| Poduri (numar/lungime totala) podete                         | buc./m. | 48/248,5                        | 33/178                                     |
| Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (numar/lungime totala) | buc./m. | 0                               | 0                                          |
| Alte capacitati                                              | lei     | 474,501.54                      | 474,501.54                                 |

**Proiectant**  
**Selcon SRL - ing. Gavris Ovidiu**  
Semnatura .....





Strada 25-Septembrie, nr. 235, Județul Iași  
 Tel: 0232/200211 | Fax: 0232/200212  
 e-mail: office@amicii-building.ro



**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici rezultati în urma Dispozitiilor de santier nr 1/21.08.2023  
 al obiectivului de investiții**

|                                                                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Denumirea obiectivului de investiții:</b><br>"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA" |                                                     |
| <b>Faza (Notă conceptului/SF/DALI/PT)</b>                                                                                | <b>DALI</b>                                         |
| <b>Beneficiar (UAT)</b>                                                                                                  | <b>COMUNA POIANA STAMPEI</b>                        |
| <b>Amplasament:</b>                                                                                                      | <b>satul Poiana Sinaului, Tataru, Tesna, Pralen</b> |
| <b>Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)</b>                                                                  | <b>9,087,263.46</b>                                 |
| <b>din care C+M (lei inclusiv TVA)</b>                                                                                   | <b>8,566,276.56</b>                                 |
| <b>Cura BNR lei/euro din data 06/10/2021</b>                                                                             | <b>4,9483</b>                                       |
| <b>Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Infrastructurii</b>                               | <b>8,891,517.08</b>                                 |
| <b>Valoarea finanțată de UAT POIANA STAMPEI (lei inclusiv TVA)</b>                                                       | <b>195,746.38</b>                                   |

**DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR**

| Indicatorii tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M.    | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| Lungime drum - terasamente                                                                                   | m.      | 3450      | 457,935.29                 |
| Lungime drum - strat fundație                                                                                | m.      | 3450      | 1,234,767.93               |
| Lungime drum - strat de bază                                                                                 | m.      | 3450      | 712,904.30                 |
| Lungime drum - înbrăcămintă rutieră                                                                          | m.      | 3450      | 2,919,562.24               |
| Lățime parte carosabilă                                                                                      | m.      | 5         | -                          |
| Sancturi/trigole                                                                                             | mp.     | 4289      | 980,209.90                 |
| Trotuare                                                                                                     | m.      | 0         | -                          |
| Lucrări de consolidare ziduri de sprijin                                                                     | m.      | 420       | 1,230,671.30               |
| Poduri (număr/lungime totală) podete                                                                         | buc./m. | 33/178    | 544,342.32                 |
| Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)                                                 | buc./m. | 0         | -                          |
| Alte capacități : dren, semnalizare rutiera, drumuri laterale                                                | lei     | 474501.54 | 474,501.54                 |
| Organizarea de santier                                                                                       | buc     | 0         | 11,381.74                  |
| <b>total cheltuielă directă drum inclusiv TVA</b>                                                            |         |           | <b>8,566,276.54</b>        |
| <b>total cheltuielă directă drum fara TVA</b>                                                                |         |           | <b>7,198,551.73</b>        |

|                                                                                                                |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1/2019, Euro BTR</b>                                               | <b>1</b> | <b>330,000.00</b> |
| <b>Verificare încadrare în standard de cost</b>                                                                |          |                   |
| <b>Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți drum (euro fără TVA)</b> | <b>1</b> | <b>278,959.48</b> |

Proiectant

Diriginte de santier



Reprezentant legal,  
 al AMICII BUILDING SRL  
 Nume Prenume: **SLAVITA ALEXANDRU**  
 Semnatura

